

SOLAR-KIT FRESH WATER

Tagliando per la prenotazione di un impianto solare composto da:

- Pannelli solari con assorbitore in alluminio saldato a laser su collettore con tubazioni in rame.
- Bollitore **Fresh Water** completo di gruppo di circolazione solare, gruppo preparazione ACS istantanea (fresh water), centralina, vasi espansione per solare e per bollitore completi di staffa e flessibile di collegamento.
- Set staffaggio "standard" parallelo per tetti in tegole, liquido antigelo.



| | | |
|--------------------------------|---|-------|
| Cliente | : | _____ |
| Indirizzo | : | _____ |
| NAP, Luogo | : | _____ |
| Pers.contatto/Tel: | : | _____ |
| Ha un installatore di fiducia? | : | _____ |
| Data/firma | : | _____ |

Kit FW500/6m²/40l a 4'400.- CHF (IVA inclusa !)

| Quantità | Include: | Articolo | Descrizione | Prezzo/kit | Totale CHF |
|----------|----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ___ pz. | 3 pz. | <input checked="" type="checkbox"/> PSA002 | Collettori piani vetrati da 2m ² | 6'254,00 EUR (Listino 2012) 4'400 CHF (prezzo speciale per azione Comuni del Mendrisiotto) | _____ |
| | 1 Set | <input checked="" type="checkbox"/> STT078 | Fissaggio base (tegole*) | | |
| | 1 pz. | <input checked="" type="checkbox"/> BFWT114 | Bollitore-Fresh Water da 500 l / ACS 40 l/Min incl. gruppo di ritorno incl. centralina incl. vasi espansione. | | |
| | 1 pz. | <input checked="" type="checkbox"/> FS20 | 20 l antigelo concentrato | | |

Kit FWS300/4m²/20l a 3'600.- CHF (IVA inclusa !)

| Quantità | Include: | Articolo | Descrizione | Prezzo/kit | Totale CHF |
|----------|----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ___ pz. | 2 pz. | <input checked="" type="checkbox"/> PSA002 | Collettori piani vetrati da 2m ² | 4'947,00 EUR (Listino 2012) 3'600 CHF (prezzo speciale per azione Comuni del Mendrisiotto) | _____ |
| | 1 Set | <input checked="" type="checkbox"/> STT077 | Fissaggio base (tegole*) | | |
| | 1 pz. | <input checked="" type="checkbox"/> BFWT112 | Bollitore-Fresh Water da 300 l / ACS 20 l/Min incl. gruppo di ritorno incl. centralina incl. vasi espansione. | | |
| | 1 pz. | <input checked="" type="checkbox"/> FS15 | 15 l antigelo concentrato | | |

*: per situazioni di posa diverse (es. tetto piano o copertura diversa da tegole) vogliate contattarci ai recapiti indicati.

Accessori (prezzo speciale valido solo per l'azione Comuni del Mendrisiotto 2013- IVA inclusa)

| Quantità | Articolo | Descrizione | Prezzo/pezzo | Totale CHF |
|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| ___ pz. | EW15DN16 | Tubi flessibili ondulati inox Ø 16mm, lunghezza 15m, incl. raccordi di collegamento e set 4 fascette | 600.- | _____ |
| ___ pz. | EW20DN16 | Tubi flessibili ondulati inox Ø 16mm, lunghezza 20m, incl. raccordi di collegamento e set di 4 fascette | 700.- | _____ |
| ___ pz. | EHP20 | Resistenza elettrica ASKOMA 2.0 kW 230 o 3x400 V | 250.- | _____ |
| ___ pz. | EHP45 | Resistenza elettrica ASKOMA 4.5 kW 3x400 V | 300.- | _____ |

Servizio attivazione e collaudo obbligatorio (da concordare eventualmente con il vostro installatore)

| | | | | |
|---------|---------------|---------------------------------------------------------|-------|-------|
| ___ pz. | Forfait 600.- | per impianto invece di CHF 695.- da listino prestazioni | 600.- | _____ |
|---------|---------------|---------------------------------------------------------|-------|-------|

Prego compilare il tagliando con le vostre preferenze. Il prezzo totale dell'impianto prenotato vi verrà comunicato per iscritto e il materiale sarà ordinato solo dopo la vostra conferma ordine definitiva.

Prezzi in CHF IVA inclusa! / Supplemento costi di trasporto di CHF 300.- per impianto (forfait) non incluso.