

OFFERTA PER MONTAGGIO IMPIANTO TERMICO TIPO STANDARD

Pos	Descrizione articolo	un	quant	p	uni	Totale	Totale netto
MONTAGGIO IMPIANTO							
1	Montaggio Collettori sulla copertura del tetto compreso movimentazione del materiale sul posto, allacciamento tubazioni lato solare, montaggio tubazione solare in vano discesa esistente o in finto pluviale.			a corpo			1'200.00
2	Sollevamento del materiale sulla copertura con autocarro con gru idraulica o scala montacarichi, prezzo di installazione compreso.			a corpo			180.00
3	Messa in opera e utilizzo di dispositivi di sicurezza anticaduta per il periodo del montaggio.			a corpo			180.00
4	Formazione di carotaggio d= 100 mm in muratura di CA, compreso aspirazione acqua di taglio e materiale di copertura. Pulizia e smontaggio compreso.	pz	1.00		220.00		
5	Fornitura resistenza elettrica da 3,0 Kw, 3 x 400 V, regolazione da 35 - 75°C.	pz	1.00		190.00		
MATERIALE PER PLUVIALE FODERA PER DISCESA TUBAZIONI DAL TETTO AL LOCALE TECNICO							
6	Fornitura e posa di tubazione in acciaio inox o rame, d= 100 mm.	al ml			39.00		
7	Fornitura e posa di braccialetti in acciaio inox o rame, per tubazione d= 100 mm.	al pz			26.00		
8	Fornitura e posa di curve in acciaio inox o rame, per tubazione d= 100 mm.	al pz			22.00		
COLLAUDO IMPIANTO							
9	Assistenza all' impiantista in fase di installazione nel locale tecnico. Riempimento, collaudo e calibrazione dell' impianto compreso messa a disposizione di pompa solare.	pz	1.00		300.00	300.00	300.00
Allacciamento acqua calda, fredda e integrazione caldaia a carico committente.							
TOTALE IMPIANTO Iva 8,0 % esclusa		Fr					1'860.00
Iva 8,0%		Fr					148.80
Totale complessivo		Fr					2'008.80
Arrotondamento		Fr					8.80
TOTALE COMPLESSIVO IVA INCLUSA		Fr					2'000.00